แบบฟอร์มสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อหลี่ยม

ส่วนราชการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง องค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปรางเหนือ ตามคำสั่งที่ 125/2560 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2560

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีต

สายทาง ควนหินเพิง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลวังมะปรางเหนือ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง

ระยะทาง 0.560 กม. (จาก กม.0+000 ถึง กม.0+560)

ผิวทาง คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร

ไหล่ทาง ลูกรัง (เกลี่ยเรียบ) กว้างข้างละ 0.50 เมตร

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F	ราคาต่อหน่วย x F	ราคากลาง	หมายเหตุ
	ประเภทงานทาง								
1	**งานรื้อย้าย**								
	1.1 งานกรุยทางถางป่า	ตร.ม.	1,120.00	1.71	1,915.20	1.3822	2.36	2,647.19	
2	**งานดิน**								
	2.1 งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม.	2,800.00	10.86	30,408.00	1.3822	15.01	42,029.94	
3	**งานพื้นทางและรองพื้นทาง**								
	3.1 งานรองพื้นทาง								
	3.1.1 งานรองพื้นทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
	3.1.2 งานทรายรองใต้ผิวจราจรคอนกรีต 0.05 ม.	ลบ.ม.	112.00	671.78	75,239.36	1.3822	928.53	103,995.84	
4	**งานผิวทางและไหล่ทาง**								
	4.1 งานผิวทาง								
	4.1.1 งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก								